



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**  
**CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50**

# **MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS E MÉTODOS**

HIGGOR PINHO E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG175819/LP



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM  
CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**DADOS DA OBRA:  
ESTACIONAMENTO COBERTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**

Cidade: Novo São Joaquim/MT  
Imóvel: Público  
Quadra: 07  
Lote: 39  
Bairro: Jardim Das Palmeiras  
Rua: 31 de Março  
Cep 78.625-000

**INTRODUÇÃO**

Devido a atual cobertura e estacionamento não atenderem as normas construtivas ABNT(Associação Brasileira de normas Técnicas) ocupando parte da pista de rolamento e interrompendo o fluxo do transito no local será demolida e retirada e construída uma nova cobertura e estacionamento no lugar atendendo aos parâmetros construtivos legais vigentes, seguindo os projetos aprovados pela câmara municipal de Novo São Joaquim/MT e as normas construtivas ABNT(Associação Brasileira de normas Técnicas), os custos referentes a retirada e demolição da estrutura antiga estão todos previstos na planilha orçamentária referente a obra, bem como os custos referentes a construção da nova cobertura, este é o Memorial descritivo da construção e descrição das especificações técnicas construtivas, relação dos materiais de construção utilizados com suas respectivas quantidades necessárias, mão-de-obra, orçamento da obra e Informações Gerais. Obra será executada no Município de Novo São Joaquim/MT, foi utilizada para base de calculo dos custos da construção a tabela sinape(sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil) data referência técnica: 13/05/2015, localidade: Cuiabá, disponível para consulta no saite da caixa econômica federal.

HIGGOR PINHO E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG175819/LP



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**  
**CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50**

## **SERVIÇOS PRELIMINARES**

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Câmara Municipal de Novo São Joaquim/MT e deverá ser de conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas).

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas.

As instalações provisórias de água, energia, sanitários, tapumes, placas, barracão da obra, andaimes, entre outros materiais que poderão vir a serem armazenados na obra, deverão estar dispostos no canteiro de forma a dar perfeita funcionalidade aos trabalhos a serem executados.

## **REFERENCIA DA OBRA**

\_\_\_ Será construída conforme projetos aprovados pela câmara um novo estacionamento coberto para veículo na rua 03, no bairro jardim das palmeiras, o estacionamento será coberto em telhas onduladas valgalume cada uma das vagas previstas terão 3,00m de largura, os pilares e a estrutura da aparelhagem da cobertura serão em estruturas metálicas pintadas na cor indicada, entre uma vaga e outra em todas as vagas que existirão deverão ser colocadas calhas com inclinação na direção da rua para conduzirem as águas.

HIGGOR PINHO E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG175819/LP



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**  
**CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50**

**SERVIÇOS EM TERRA**

Esta prevista em obra escavação manual em material de primeira categoria para recebimento dos pilares metálicos da cobertura, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais. As escavações serão feitas até a profundidade estipulada a qual se inicia os trabalhos de fundações, reaterro de valas com o próprio material escavado.

**COBERTURA:**

Serão executadas coberturas utilizando-se estruturas metálicas e telhas onduladas valgalume, conforme os projetos aprovados e as especificações dos produtos.

**PINTURA**

Esta prevista na cobertura pintura esmalte alta brilho, duas demãos, sobre superfície metálica, na cor determinada.

HIGGOR PINHO E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG175819/LP



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM  
CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50**

**SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS**

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (entulhos, metais, etc.) e áreas externas, inclusive jardins. Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A obra o qual é descrita neste memorial descritivo refere-se à Construção de um estacionamento coberto da câmara municipal de Novo São Joaquim que será executada no município de Novo São Joaquim/mt, os detalhes ponderados no memorial devem ser seguidos a risca, sendo assim interessados em participar da licitação referente à obra deverão fazer uma visita em “loco” primeiramente para análise e retirada de duvidas estando disponível para fazer o acompanhamento o engenheiro civil Higgor Pinho e Silva responsável pelos projetos, disponível para acompanhar os interessados no local.

**Novo São Joaquim - MT Junho de 2015.**

HIGGOR PINHO E SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG175819/LP